

测试报告

TEST REPORT

Report No.: KX20250328-01

Date: 2025-03-29

page 1 of 3

样品信息 Sample information:

样品名称 :PFA 管
Sample name :PFA Tube
样品型号/规格 :3/4"
Sample Type/Specification
生产批号 :/
Production batch number:
原材料批次 :231SH
Raw material lot
物料代码 :090.010019
Material code
样品数量 :1
Sample Qty

样品编号: 20250328-01

Sample No.

样品接收日期 :2025-03-28

Date of sample received

样品测试日期 :2025-03-28~2025-03-29

Sample Test Period

测试内容 Test content:

测试项目 :请参见下页。
Test Item(s) :Please refer to next page(s)
测试方法 :请参见下页。
Test Method(s) :Please refer to next page(s)

编制

Prepared by:




科讯工业制造(深圳)有限公司

Koscn Industrial Manufacturing (Shenzhen) Co., LTD

审核

Reviewed by:



测试报告

TEST REPORT

Report No.: KX20250328-01

Date: 2025-03-29

page 2 of 3

样品情况流程 Sample situation process:

样品表面积: 4578.75mm²

Sample surface area

浸泡液质量: 19.71g

Solution weight

浸泡温度: 23±2℃

ambient temperature

浸泡液成分: 5% G5 级硝酸

Solution composition

浸泡时长: 24h

Soaking time

测试结果 Test Results :

测试项目 Test items	测试方法 Test Method	单位 Unit	测试结果 Test Results	参考范围 Reference range	结论 Conclusion
Li	实验室方法	µg/m ²	未检出	≤2	符合 Pass
Na		µg/m ²	0.05	≤10	符合 Pass
Mg		µg/m ²	0.03	≤2	符合 Pass
Al		µg/m ²	0.08	≤5	符合 Pass
K		µg/m ²	0.03	≤10	符合 Pass
Ca		µg/m ²	1.02	≤10	符合 Pass
Ti		µg/m ²	0.003	≤2	符合 Pass
V		µg/m ²	未检出	≤2	符合 Pass
Cr		µg/m ²	0.003	≤1	符合 Pass
Mn		µg/m ²	0.002	≤5	符合 Pass
Fe		µg/m ²	0.08	≤5	符合 Pass
Ni		µg/m ²	0.01	≤1	符合 Pass
Cu		µg/m ²	0.002	≤10	符合 Pass
Zn		µg/m ²	0.01	≤5	符合 Pass
As		µg/m ²	0.001	≤2	符合 Pass
Sr		µg/m ²	未检出	≤0.5	符合 Pass
Cd		µg/m ²	未检出	≤2	符合 Pass
Sb		µg/m ²	0.001	≤2	符合 Pass
Ba		µg/m ²	0.003	≤15	符合 Pass
Pb		µg/m ²	0.0003	≤1	符合 Pass



测试报告

TEST REPORT

Report No.: KX20250328-01

Date: 2025-03-29

page 3 of 3

备注:

1. 检测仪器 Testing equipment: ICP-MS
2. 型号 model: 安捷伦 8900/Agilent8900
3. 参考范围来源于 SEMIF57

The reference rang is derievd from SEMIF57

样品照片 Sample Photo



此照片仅限于随此份报告使用
This photo is limited to use with this Report
报告结束 End of the report

